ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Храм Рождества Пресвятой Богородицы,

С. Поярково

Виды строительных работ

- Устройство гидроизоляции
- Ремонт фасадов

Тип объекта

- церкви / монастыри

Краткое описание

Церковь Рождества Богородицы с. Пояркова относится к числу памятников русского зодчества XVII в. В 1665 году Артамоном Матвеевым в селе Пояркове на церковной земле была построена церковь Рождества Пресвятыя Богородицы. С этих пор село получило второе свое название - Рождествено.
Фасады храма украшены резными белокаменными порталами и разнообразными наличниками. На северной стене они образуют трехчастную композицию, в центре которой, в обрамлении фигурных колонок и резного орнамента, помещена храмозданная белокаменная доска с надписью, выполненной вязью. Углы четверика обработаны полуколонками и лопатками. Над западной стеной обнаружены основания столбов некогда стоявшей там звонницы.

Описание проблемы

Работы по реставрации Храма начались в мае 2009г. В ходе работ над фасадом были устранены такие проблемы как биопоражения, капиллярный подсос, намокание стен, а также разрушение старых защитных слоев, кроме того Храм нуждался в защите от воздействия влаги. Примерная площадь обработанной поверхности составляет около 200 м^2.

Применяемые системы продуктов / Расход

Remmers Impragnierung BFA (Art. 0673)
Remmers Sulfatex flussig (Art. 0663)
Remmers Kiesol (Art. 1810)
Remmers Sulfatexschlamme (Art. 0430)
Remmers Dichtspachtel (Art. 0426)
Remmers Verbundmortel S (Art. 0519)
Remmers Impragniergrund (Art. 0642)
Remmers Siliconharzfarbe LA (Art. 6400)



Исполнитель работ

Работа проводилась собственными силами прихожан.

Окончание работ

09.2009